

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CICLABILE COLLEGANTE CASTELDDIDONE CON SAN GIOVANNI IN CROCE MEDIANTE POSA DI CORPI ILLUMINANTI A LED" - CONTRIBUTO L. 160/2019 - ANNUALITA' 2022. -CUP D64H22000980006

COMUNE DI CASTELDDIDONE

Quadro Tecnico Economico

OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE E ACCUMULO FV

IMPORTO LAVORI

Opere elettriche

Lavori di posa cavi per una lunghezza di 770m; Fornitura e posa di n°25 pali h=6m fuori terra e n°25 corpi illuminanti a led, inclusa linea elettrica 2x4mmq € 25.923,98

Posa nuovo inverter ibrido con sistema di accumulo da installare su impianto FV del cimitero € 6.773,08

Opere edili

Posa n°25 pozzetti e plinti prefabbricato su banchina 50x50cm € 7.702,94

Oneri per la sicurezza opere elettriche € 200,00

Oneri per la sicurezza opere edili € 300,00

Tot importo lavori € 40.900,00

SOMME A DISPOSIZIONE E SPESE TECNICHE

Iva su importo lavori 10% € 4.090,00

Progettazione illuminotecnica definitiva/esecutiva, computo metrico, Direzione lavori e assistenza al RUP; Piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione € 3.800,00

Cassa integrativa 4% spese tecniche € 152,00

Iva su spese tecniche 22% € 869,44

Imprevisti € 188,56

Tot somme a disposizione € 9.100,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 50.000,00

OSTIANO (CR) 27/08/2022



Il Progettista
Ing. Lorenzo Stagnati